


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

АО «Уралоргсинтез»

  
В.Ф. Шеретов  
« 30 » 07 2022 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ № 537

**«Замена приточной вентиляции в здании операторной ИФ-9. Установка локальной вытяжной системы в слесарной мастерской КИПиА в здании операторной ИФ-9»**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Месторасположение проектируемого предприятия, здания, сооружения	Пермский край, Чайковский городской округ, АО «Уралоргсинтез», Цех №9
2	Основание для проектирования	Протокол заседания ТК №5 от 01.11.2021 г.
3	Вид строительства	Техническое перевооружение
4	Стадия проектирования	Разработка рабочей документации
5	Сроки проектирования	Начало: 2 квартал 2022 г. Окончание: 2 квартал 2022 г.
6	Краткая характеристика и обоснование решений по технологии	1. Проверить на соответствие действующих норм и правил существующую приточную вентиляцию здания операторной ИФ-9; 2. Подобрать фильтрующий элемент для приточной вентиляции операторной ИФ-9 для очистки поступающего воздуха от катализаторной пыли; 3. Подобрать калорифер для приточной вентиляции взамен существующего, по причине малого остаточного ресурса; 4. Предусмотреть установку местной вытяжной вентиляции в слесарной мастерской КИПиА в здании операторной ИФ-9 для удаления паров вредных веществ при обслуживании приборов КИПиА.
7	Краткая характеристика и обоснование решений по механизации, автоматизации технологических процессов	Не требуется
8	Требования к оборудованию	Технические устройства, использованные в проекте, должны иметь: - Сертификат соответствия ТР ТС; - Свидетельство об утверждении типа средства измерения с описанием.
9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Не требуется
10	Требования по электроснабжению, принципиальные решения	Не требуется
11	Порядок согласования и утверждения проекта	Документацию согласовать с главными специалистами
12	Необходимость разработки сметной документации	Нет

13	Исходные данные, выдаваемые Заказчиком проектной организации	Техпаспорт на здание КИП (операторная ИФ-9)
----	--	---

Начальник цеха №9

Согласовано:

Начальник НХП

Главный технолог

Главный механик

Руководитель СПС

Д.О. Шалимов

Д.Е. Пиунов

А.В. Ерхов

А.Н. Фальшунов

А.Н. Филиппов